

**ANNEXE AU RECEPISSE DE DECLARATION DU 20/02/2019 DELIVRE A RENNES METROPOLE
Plan d'épandage des boues de station d'épuration de CHANTELOUP**

Caractérisation des boues concernées par le plan d'épandage :

	Tonnage de MS	Volume de boues	
Masse	140,7	2 011	Total à gérer
	Kg / t MS	kg / m3 de boues	kg
Unités d'azote	7,00	0,49	985
Unités de phosphore	8,00	0,56	1 126

Exploitants mettant à disposition des terres et volume de boues reçues

Raison sociale	NOM	Adresse	Commune	Surfaces intégrées dans le plan d'épandage	Volume de boues reçues (m3)	Unités d'azote reçues (kg)	Unités de phosphore reçues (kg)
GAEC CRUBLET DESMONDS	DUTAY JACQUES	le vieux chatelier	CORPS NUDES	12,58	841	412	471
	LEFAIX SEBASTIEN	La Régère	CHANTELOUP	19,22	1169	573	655

Plan d'épandage : tableau parcellaire

Agriculteur	Réf parcelle	Réf. cadastrales	Commune	Parcelle de réf	Surf. tot (ha)	SPE (ha)	Aptitudes			Cause d'exclusion
							Surface Apt. 2	Surface Apt. 1	Surface Apt. 0	
DUTAY JACQUES	DUTJ01011	ZR 19	CORPS NUDES		4,11	2,64	2,64		1,47	Cours d'eau
DUTAY JACQUES	DUTJ01019	ZT 47	CORPS NUDES	2018	8,47	7,87	7,87		0,60	Cours d'eau
SOUS-TOTAL :					12,58	10,51	10,51		2,07	
LEFAIX SEBASTIEN	LEFS03001	ZH 15 61 224 225	CHANTELOUP	2018	13,00	11,96		11,96	1,04	Tiers + Cours d'eau
LEFAIX SEBASTIEN	LEFS03002	ZH 22	CHANTELOUP		1,00	1,00	1,00			
LEFAIX SEBASTIEN	LEFS03004	WE 29 105	LE PETIT FOUGERAY		1,70	1,66	1,66		0,04	Tiers
LEFAIX SEBASTIEN	LEFS03003	WA 7 8 9	LE PETIT FOUGERAY		4,60	4,60	4,60			
SOUS-TOTAL :					20,30	19,22	7,26	11,96	1,08	
TOTAL PLAN D'EPANDAGE :					32,88	29,73	17,77	11,96	3,15	